

REGIONE CAMPANIA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO**  
[www.aslavellino.it](http://www.aslavellino.it)

U.O. C. Tecnico Patrimoniale  
Tel. 0825.877413 – 0825.754975  
Fax 0825.877406 – 0825.781760  
e-mail: [dfilippone@aslavellino.it](mailto:dfilippone@aslavellino.it)



**PROGETTO ESECUTIVO**

Elab.  
**N° 05**

**Computo metrico estimativo**

**OGGETTO:** *Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della RSA di Nusco al DCA 97/2018 e al DCA 74/2019*

**COMMITTENTE:** *Azienda Sanitaria Avellino Via Degli Imbimbo n.° 10/12  
83100 Avellino.*

*Comune di NUSCO (AV)*

*Via Piano*

*Foglio 13 particella 808*

*Data: agosto 2021*

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Giuseppe Ricciardi



U.O.C.T. Patrimoniale  
Il Progettista  
geom. Michele Sasso

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO**  
Provincia di aVELLINO

pag. 1

**COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento RSA Nusco - DCA 97 del 16.11.2018 e DCA 74 del 09.10.2019 - Prescrizioni CTM

**COMMITTENTE:**

Data, 17 AGO. 2021

**IL TECNICO**

**A.S.L. AVELLINO**  
**U.O.C. Tecnica Patrimoniale**  
**Geom. Michele SASSO**

Sim.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 N_01_EDIL	Rimozione di n. 18 piatti doccia presenti all'interno delle camere di degenza compreso opere murarie, da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che v ... ompreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. rimozione n. 18 piatti doccia					18,00		
	SOMMANO a corpo					18,00	500,00	9'000,00
2 NP-02 EDIL	Rimozione di vecchi sifoni e tubazioni esistenti con successivo posizionamento e sistemazione di nuove tubazioni di scarico con pendenze adeguate e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito tale da consentire il posizionamento di nuovi piatti doccia filo pavimento. rimozione di tubazioni di sifoni e tubazioni di scarico n. 18 WC					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
3 NP_03_EDIL	Fornitura e posa in opera di piatto doccia filo pavimento da cm 90x 90 completo di piletta sifoide, corredato di sedile con fissaggio a parete, corrimano orizzontale e verticale in ... si di trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte wc degenze.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'600,00	12'600,00
4 R.02.060.040 a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica pavimento wc camere (6x18)					108,00		
	SOMMANO mq					108,00	8,35	901,80
5 R.02.060.025 a	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia wc degenze					108,00		
	SOMMANO mc					108,00	26,46	2'857,68
6 E.07.000.010 a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali wc degenze					108,00		
	SOMMANO mq					108,00	13,09	1'413,72
7 E.13.030.020 d	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbie ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo wc degenze					108,00		
	SOMMANO mq					108,00	54,93	5'932,44
8 E.01.050.015 a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta					10,00		
	X RIPORTARE					10,00		36'705,64

COMMITTENTE:

